



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว

ที่ สข ๗๔๑๐๓/วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมู่ที่ ๘ ตำบลสำนักแต้ว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว ที่ ๖๒๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมู่ที่ ๘ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๕๐๖ /๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบ การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมู่ที่ ๘ ตำบลสำนักแต้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... *ปรีชา บริสุทธิ์*ประธานกรรมการ
(นายปรีชา บริสุทธิ์)
รองปลัด อบต.รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) *จตุพร* กรรมการ
(นายจตุพร หนูหอม)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ) *สนั่น* กรรมการ
(นายสนั่น แสงขาว)
ช่างโยธา

โรรัตน์
(นางศิริโรรัตน์ รัตนศรีเขมรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว

(/) ทราบ / อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ

โรรัตน์
(นางศิริโรรัตน์ รัตนศรีเขมรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
งานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายพรุเตาะ หมู่ที่ ๘ ตำบลสำนักแต้ว
อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว (กองช่าง)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุก สายพรุเตาะ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว
๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๐ ตร.ม
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายปรีชา บริสุทธิ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายฐนกร หนูหอม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 - ๖.๓ นายสนั่น เล็งขาว ตำแหน่ง ช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรุตะเภา หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักแคว อำเภอสระแก้ว จังหวัดสงขลา
 ปริมาณงาน มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตร.ม. ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.สำนักแคว
 แบบเลขที่ 11 พฤศจิกายน 2558
 คำวนราคากลางเมื่อวันที่


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,000.00	1.70	8,500.00	1.3574	2.31	11,537.90
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	11,250.00	10.76	121,050.00	1.3574	14.61	164,313.27
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานวัดจุดตัดเลือก ลูกรับบดอัดแน่น	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.						
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก (แน่น)	ลบ.ม.	1,000.00	608.99	608,990.00	1.3574	826.64	826,643.03
3	งานผิวทาง							
	3.1 สาดยาง	ตร.ม.						
	3.2 ชนิด	ตร.ม.						
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานเครื่องหมายจราจร							
	6.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด						
	6.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด						
	6.3 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด						
	6.4 งานหลักกั้นโค้ง คลด.	หลัก						
	6.5 งานหลักกั้นโคมเมตร	หลัก						
7	ป้ายโครงการ(หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ)	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								1,002,494.20
ราคากลาง								1,000,000.00


ราคากลาง (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


- ① ผลรวมค่างานคืนทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


738,540.00
1.3574

ผู้ประมาณราคา 
 (นายรุ่งกร หนูหอม) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประธานกรรมการ 
 (นายปรีชา บริสุทธิ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง

ผู้ตรวจ 
 (นายปรีชา บริสุทธิ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกอง

กรรมการ 
 (นายรุ่งกร หนูหอม) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

เห็นชอบ 
 (นางศิริรัตน์ รัตนศรีเชมรักษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ 
 (นายสนั่น เล็งขาว) ช่างโยธา

อนุมัติ 
 (นางศิริรัตน์ รัตนศรีเชมรักษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแคว